



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952
82001950870

Cod. Fisc.

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|---|
| N° <u>62</u> del Registro <u>30/05/2016</u> | OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio nel locale vasche di accumulo acqua potabile comunale in C/da Capreria |
|---|---|

L'anno duemilasedici, il giorno trinta del mese di maggio alle ore 13:30

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

| N° | Cognome e Nome | Qualifica | Presente | Assente |
|----|-------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | Marotta Cosimo | Sindaco | X | |
| 2 | Schilirò Serafina | Vice Sindaco | X | |
| 3 | Cardaci Calogero | Assessore | X | |
| 4 | ROKARO LUANA | " | X | |
| 5 | Rapisarda Mario | " | | X |

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sinatra Francesca.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000; Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa; .
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 20/05/2016 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

Delibera

1) Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

Con separata votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|--|
| N° <u>10</u> del <u>20-05-2016</u> del Registro | OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio nel locale vasche di accumulo acqua potabile comunale in C/da Capreria. |
|---|--|

Su proposta del Responsabile dell'Area n.3:


Il Responsabile dell'Area 3[^]

Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000, come recepito dalla L.R. n° 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li _____


Il Responsabile dell'Area 3[^]

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole .

Li 20.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N° 10 DEL 20-05-2016

OGGETTO : Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio nel locale vasche di accumulo acqua potabile comunale in C/da Capreria

Il Responsabile dell'U.T.C.

Premesso:

Che in data 08/04/2016 si è esperito apposito sopralluogo presso i locali delle vasche comunali di accumulo di acqua potabile, a seguito della comunicazione verbale da parte dei fontanieri per la caduta di una parte del solaio del suddetto locale;

Considerato che il solaio, come si evince dalla documentazione fotografica allegata, si presentava con delle crepe per tutta la propria luce e in alcuni punti mostra già dei cedimenti dovuti presumibilmente a delle infiltrazioni d'acqua dal tetto.

Considerato che tale situazione poteva provocare pericolo per l'incolumità pubblica, e problemi igienico sanitari, oltre ai gravi disagi alla circolazione;

Atteso che i lavori sono urgenti ed indifferibili;

Dato atto, pertanto, che l'intervento ha rivestito carattere di somma urgenza e considerato che questo Ente è sprovvisto di mezzi idonei ad eseguire i lavori, è necessario un intervento con ditta specializzata;

Considerato che, all'uopo, è stata interpellata la ditta Bommaci Rosario di via San Francesco Raddusa, la quale si è resa subito disponibile, viene disposta l'immediata esecuzione dei lavori per togliere il pericolo sopra esposto;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 08/04/2016 dal tecnico incaricato il geom. Cicero Antonino (art. 176 D.P.R. n. 207 - 2011);

Considerato che per complessità dell'intervento non è stato possibile rispettare la regolarizzazione dell'intervento entro i 30 giorni dalla data del verbale di somma urgenza, e consensualmente con la ditta si è deciso di redigere apposita perizia di spesa a consuntivo dei lavori da sottoporre all'organo competente per la copertura della spesa;

Vito il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. per i lavori pari ad € 12.831,12, IVA compresa, al netto del ribasso del 20% offerto dalla ditta in fase di affidamento;



Visto L'OREL vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Regolarizzare l'affidamento effettuato con il verbale di somma urgenza (art. 176 D.P.R. n. 207 - 2011);

Impegnare la somma di € 12.831,12 al Cap.169100 del Bilancio comunale 2016.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



RELATA DI BUBBLICAZIONE

(per 15 – 30 – 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ e defissa il giorno _____.

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 31/05/2016 al _____

Senza opposizione e reclami.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti la relata del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici (1) giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 30/05/2016


Essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art.12, co. 2, L.R. n. 44/91);

- Essendo trascorsi 10gg .dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L.R. n. 44/91)

Dalla residenza Municipale, li 30 MAG 2016



Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune

Comune di Raddusa

pag. 1

COMPUTO METRICO CONSUNTIVO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la sistemazione del solaio all'interno delle vasche Comunali in C/da Capreria

COMMITTENTE: Comune di Raddusa

Raddusa 16/05/2016

IL TECNICO



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|------------|---------------|-------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | | |
| 1 15.04.11.02 | Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... ino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: in lamiera prevemiciata GRONDAIA CORPILISTA GRONDAIA | | 24,00 9,00 | | | 24,00 9,00 | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 33,00 | 30,60 | 1'009,8 |
| 2 12.02.09.04 | Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante e fonoisolante a "cappotto", su superfici esterne verticali ed orizzontali, costituito da: lastre in polistirene espanso sin ... nto altro occorra per dare l'opera a regola d'arte. — Finitura con intonaco minerale silossanico: pannelli spessore 4 cm Rifacimento del solaio con termosolante compreso di ripristino dei travetti con materiale idoneo | | | | | 60,000 | 60,00 | |
| | SOMMANO al m ² | | | | | 60,00 | 65,30 | 3'918,00 |
| 3 07.04.01.01 | Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da una lami ... tezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte: con acciaio spessore 0,50 mm . copertura con ondulina | | | | | 65,000 | 65,00 | |
| | SOMMANO al m ² | | | | | 65,00 | 44,50 | 2'892,50 |
| 4 A.P.1 | Ponteggio ponteggio | | | | | 1,000 | 1,00 | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 850,00 | 850,00 |
| 5 09.07 | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte intonaco per esterno parti amalorate | | | | | 93,000 | 93,00 | |
| | SOMMANO al m ² | | | | | 93,00 | 21,90 | 2'036,70 |
| 6 11.03 | Tinteggiatura per esterni con pittura di finitura a base di silicati di potassio, secondo norma DIN 18363, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosf ... vizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte tinteggiatura esterna | | | | | 140,000 | 140,00 | |
| | SOMMANO al m ² | | | | | 140,00 | 10,00 | 1'400,00 |
| 7 07.01.01 | Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere profilati in ferro per struttura portante | | | | | 500,000 | 500,00 | |
| | SOMMANO al kg | | | | | 500,00 | 3,27 | 1'635,00 |
| A RIPORTARE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13'742,00 |

COMMITTENTE:

